

# TENACE NETTUNO

Casetta in legno di **abete naturale non trattato** con spessore pareti da **44 mm**. Completa di porte e finestre in legno lamellare con doppio vetro e camera riempita con Gas Argon (4-16-4 mm) e pavimento in assito di abete 19 mm.

Tutte le nostre strutture sono marcate **CE UNI EN 14081-1**, conformi alle *Norme Tecniche per le Costruzioni* italiane e certificate  **Fsc - Forest Stewardship Council**.

Dimensioni esterne: **6,0x4,0 m**. Superficie interna: **21,10 mq**.



**PREZZO**

**€ 7.150,00** (IVA inclusa)

## IL PREZZO INCLUDE

- IVA
- PORTE E FINESTRE CON DOPPIO VETRO
- PAVIMENTO SPESSEZZO 19 MM

## IL PREZZO ESCLUDE

- TRASPORTO E MONTAGGIO
- IMPIANTI E COIBENTAZIONI
- ACCESSORI A SCELTA (TABELLA SOTTO)

PARETI	Listoni di abete nordico, spessore 44 mm, sistema ad incastro Blockhaus
FINESTRE	n. 4 cm 130x92 a doppia anta complete di vetri doppi e maniglia
PORTE	Esterne: n.1 cm 85x192, completa di vetri doppi, maniglia e serratura Interne: n. 1 cm 85x192 in legno massello completa di maniglia e serratura
PAVIMENTO	Listoni di abete nordico, spessore 19 mm
TETTO	Listoni di abete nordico, spessore 19 mm – Sup. 30 mq

## ACCESSORI OPZIONALI (prezzo da quantificare in fase di preventivo)

### TRASPORTO E MONTAGGIO

Consegna in cantiere, impregnazione e  
montaggio della struttura

(È possibile preventivare il costo per i calcoli strutturali)



### TEGOLE CANADESI

Tegole bituminose ardesiate varie colorazioni

### GRONDAIE E PLUVIALI

In PVC o lamiera preverniciata varie colorazioni



### SCURI IN LEGNO

Persiane in legno di abete massello

### COIBENTAZIONI

Tetto, pareti e pavimento

Clicca qui per le schede tecniche

[https://www.legnucasagreen.it/vida/foto/pdf\\_2\\_671.pdf](https://www.legnucasagreen.it/vida/foto/pdf_2_671.pdf)





