

# TENACE MIRA

Casetta in legno di **abete naturale non trattato** con spessore pareti da **44 mm**. Completa di porte e finestre in legno lamellare con doppio vetro e camera riempita con Gas Argon (4-16-4 mm) e pavimento in assito di abete 19 mm.

Tutte le nostre strutture sono marcate **CE UNI EN 14081-1**, conformi alle *Norme Tecniche per le Costruzioni* italiane e certificate **Fsc - Forest Stewardship Council**.

**Dimensioni esterne:** 5,0 x 3,5 m - **Superficie interna:** 15,1 mq.



## PREZZO

## € 7.300,00 (IVA inclusa)

### IL PREZZO INCLUDE

- IVA
- PORTE E FINESTRE CON DOPPIO VETRO
- PAVIMENTO SPESSORE 19 MM

### IL PREZZO ESCLUDE

- TRASPORTO E MONTAGGIO
- IMPIANTI E COIBENTAZIONI
- ACCESSORI A SCELTA (TABELLA SOTTO)

<b>PARETI</b>	Listoni di abete nordico, spessore 44 mm, sistema ad incastro Blockhaus
<b>FINESTRE</b>	n. 2 trapezoidali apribili cm 100x90 - n. 2 triangolari fisse cm 100x90 n. 2 rettangolari fisse cm 150x39 ad anta singola complete di vetri doppi
<b>PORTE-FINESTRE</b>	n.1 cm 300x198 con doppia anta centrale apribile e finestre laterali fisse e completa di vetro, maniglia e serratura
<b>PAVIMENTO</b>	Listoni di abete nordico, spessore 19 mm
<b>TETTO</b>	Listoni di abete nordico, spessore 19 mm – Sup. 22 mq

## ACCESSORI OPZIONALI (prezzo da quantificare in fase di preventivo)

### TRASPORTO E MONTAGGIO

Consegna in cantiere, impregnazione e montaggio della struttura

(È possibile preventivare il costo per i calcoli strutturali)



### TEGOLE CANADESI

Tegole bituminose ardesiate varie colorazioni

### GRONDAIE E PLUVIALI

In PVC o lamiera preverniciata varie colorazioni



### COIBENTAZIONI

Tetto, pareti e pavimento

Clicca qui per le schede tecniche

[https://www.legnocasagreen.it/vida/foto/pdf\\_2\\_671.pdf](https://www.legnocasagreen.it/vida/foto/pdf_2_671.pdf)















